

**Технические условия
на подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение)**

Заказчик: Администрация Калтайского сельского поселения.

Объект капитального строительства: Индивидуальный жилой дом.

Место расположения объекта капитального строительства: с.Курлек, ул. Тракторная, 124,

Томский район, Томская область.

Данные для подключения водопровода:

1. Центральное водоснабжение на участке отсутствует. Подключение объекта в настоящее время невозможно. Подключение будет возможно при условии строительства за счет заказчика водопровода-ввода до границы земельного участка. Ближайшая сеть водоснабжения расположена на удалении ориентировочно 155 м от границы вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

2. Общий объем водопотребления не должен превышать 1,0 м³/сутки.

3. Возможна организация автономного водоснабжения (индивидуальная водозаборная скважина).

4. Обустройство источника водоснабжения должна осуществлять специализированная организация.

5. При строительстве объекта предусмотреть автономную систему очистки воды.

Данные для подключения к теплоснабжению:

1. Центральное теплоснабжение отсутствует.

2. При строительстве объекта предусмотреть автономный источник теплоснабжения.

Данные для подключения водоотведения:

1. Центральная система водоотведения отсутствует.

2. Общий объем водоотведения – до 0,9 м³/сутки.

3. При строительстве объекта предусмотреть строительство септика (герметичной выгребной емкости) расчетного объема.

4. Утилизацию жидких бытовых отходов осуществлять путем заключения договора со специализированной организацией.

Дополнительная информация:

1. При возможности присоединения в существующий центральный водопровод обеспечить установку водосчетчика и заключить договор с эксплуатирующей организацией на водоснабжение.

2. Оформить акты разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности.

3. Присоединение к существующей сети водопровода производится эксплуатирующей организацией или в присутствии ее представителя.

4. До начала производства работ получить разрешение на проведение земляных работ и согласование с организациями, имеющими коммуникации в местах прокладки сетей.

Директор МП «Калтайское ЖКХ»

Глава поселения
(Глава Администрации)



М.А. Бочкова

З.В. Мирошникова